

augustus 2022

## Stellen van trappen

plaatsingsvoorwaarden, richtlijnen  
en aanwijzingen

Van Eck Trappen & Kozijnen · Ekkersrijt 7402  
5692 HK Son en Breugel · 0499 – 47 27 08 ·  
[www.vanecktrappenenkozijnen.nl](http://www.vanecktrappenenkozijnen.nl)  
[info@vanecktrappenenkozijnen.nl](mailto:info@vanecktrappenenkozijnen.nl)

## Melden bij de uitvoerder

De trappenstellers van Van Eck Trappen & Kozijnen melden zich bij aankomst altijd bij de uitvoerder van het werk en stellen zich daar voor.

## Vocht vrij opleveren

De trappenstellers beginnen pas als de woningen waterdicht zijn. Voor woningen met een schuin dak zijn dakplaten op het dak voldoende. Het is zeer belangrijk dat de woningen continu goed worden geventileerd. Bij een te hoog vochtgehalte tijdens de bouw zal het traphout veel uitzetten en krimpen, waardoor de trap kan gaan 'kraken'. Zelfs nog na de oplevering!

## Elektriciteit in de buurt

Om efficiënt te kunnen werken, is een elektra-aansluitkast binnen een straal van 40 meter van de woning nodig.

## De maatvoering

De aannemer zorgt voor de maatvoering. Op de plaats waar de trap moet komen, geeft hij de peilmaten (1000+ P) en de loodlijnen aan op de wanden. Dit doet hij zowel op de begane grond als op de verdiepingen.

## Trapgatbeveiliging verwijderen

Voor het begin van de trapstelwerkzaamheden moeten de trapgatbeveiligingen zijn verwijderd. Verder mogen zich binnen een afstand van 70 mm rondom de opstelplaats van de trap geen leidingen of andere obstakels bevinden.

## Bereikbaarheid woning

De traponderdelen moeten direct voor de woning uit de auto gelost kunnen worden. Het bouwterrein moet daarom goed begaanbaar zijn.

### *Niet zo*

Een ingang die wordt geblokkeerd door bouw materiaal, containers of steigerdelen maakt het werken voor ons onmogelijk.

### *Maar zo*

Een toegankelijk terrein met een poort door de steiger maakt het werken voor de trappenstellers een stuk makkelijker. De onderste steigerpijpen kunnen worden afgedekt met planken of platen. In dat geval mag de opstap voor de steigerdelen niet hoger zijn dan 20 centimeter



## Vloeren, wanden en kozijnen

Binnenmuren, wanden en kozijnen in de directe omgeving van de trap mogen nog niet geplaatst zijn voordat de trap gesteld wordt.

## Plaatsen van de trap

Als het nodig is, maken we voor het overeind zetten van de trap gebruik van een takel of een lier. Zorg voor voldoende ruimte om deze hulpmiddelen te kunnen gebruiken.

## Afstellen van de trap

De trap wordt afgesteld, boom en welstuk worden uitgevuld. De stelblokjes en andere voorzieningen die door de stelploeg zijn aangebracht, mogen niet verwijderd worden.

## De trap is klaar

Nadat de trap gesteld is, draagt u zorg voor een tijdelijke beveiliging of voor het plaatsen van het traphek.

## Controle levering

De aannemer of uitvoerder controleert de levering van de trap. Bij een correcte levering en plaatsing tekent hij voor akkoord.

